*©Cécile Fournier*

EAU POTABLE

**Inauguration de 2 interconnexions**

En 2023, Saint-Lô Agglo a réalisé 2 chantiers d'interconnexions en eau potable pour sécuriser l'approvisionnement en eau potable et assurer un secours mutuel entre différents secteurs du territoire : Fumichon / Condé-sur-Vire / Saint-Jean-d'Elle ainsi que Graignes-Mesnil-Angot et Le Dézert

*Publié le 18 avril 2024*

**Les travaux d'interconnexion de Fumichon, Condé-sur-Vire et Saint-Jean-d'Elle**

**Objectifs : sécuriser 4 secteurs en permettant 1 secours d'approvisionnement**

Les travaux réalisés permettent de :

sécuriser le secteur de Saint-Jean d'Elle / Saint-Amand-Villages / Torigny-les-Villes par la production de l'usine de Fumichon en cas de défaillance de la ressource ou de la production à l'usine de Couvains
sécuriser le secteur de Condé-sur-Vire par la production de l'usine de Couvains (via les réservoirs de Saint-Jean-d'Elle) en cas de défaillance de la ressource ou de la production à l'usine de Fumichon de Saint-Lô
sécuriser le secteur de Saint-Lô par la production de l'usine de Couvains (via les réservoirs de Saint-Jean-d'Elle) en cas de défaillance de la ressource ou de la production à l'usine de Fumichon
assurer le secours mutuel inter-territoires avec le Syndicat Mixte de Production « Sud Bessin/Pré-bocage/Val d'Orne » du Calvados.

**Les travaux effectués**

Les travaux ont lieu entre mai et septembre 2023.
8 500 m de canalisation en fonte de Ø 200 mm posés
Raccordements dans les ouvrages de production et de distribution

*2 200 000 € HT, coût total des travaux dont*
*- 1 320 000 € financés par l'agence de l'eau Seine-Normandie*
*- 440 000 € financés par le Syndicat départemental de l'eau (Sdeau50)*
*- 440 000 € d'autofinancement*

Les travaux ont été réalisés par le groupement des entreprises BERNASCONI, SITPO et VEOLIA. La maitrise d'œuvre a été confiée à Suez Consulting.

En cofinancement avec :

**Les travaux d'interconnexion de Graignes-Mesnil-Angot et Le Dézert**

**Objectifs : sécuriser 1 secteur et optimiser l'utilisation de la ressource en eau potable**

Les travaux réalisés permettent de :

sécuriser le secteur de Graignes-Mesnil-Angot par le secteur du Dézert en permettant l'alimentation du château d'eau de Graignes par l'usine de production du Dézert,
optimiser l'utilisation de la ressource en eau potable par le remplacement de canalisation fuyarde.

**Les travaux effectués**

Les travaux ont lieu entre octobre et décembre 2023.
3 790 ml de canalisation d'interconnexion en fonte de Ø100 mm posés

1 635 ml de canalisation de distribution en PEHD de Ø 60 mm et 32 mm

12 branchements renouvelés

*732 000 € HT, coût total des travaux dont*
*- 243 840 € financés par l'agence de l'eau Seine-Normandie*
*- 243 840 € financés par le Syndicat départemental de l'eau (Sdeau50)*
*- 244 320 € d'autofinancement*

Les travaux ont été réalisés par l'entreprise SITPO. La maitrise d'œuvre a été confiée à Suez Consulting.

En cofinancement avec :

CONTACTEZ-NOUS

**SAINT-LÔ AGGLO**
70 rue du Neufbourg
50000 Saint-Lô
Lundi au jeudi
8h30-12h/13h30-17h30
Vendredi
8h30-12h/13h-17h
02 14 29 00 00